

Ausschreibungstext

3-Kammer-Kleinkläranlage 9.0 m³ mit biologischem Bodenkörperfilter-Schacht Z-55.41-619 für 6 Einwohnerwerte - System Lauterbach -

LV Pos. Nr. _____

Einheitspreis: EUR _____

Lieferrn und Einbauen einer 3-Kammer-Kleinkläranlage nach DIN 4261 Teil 1 mit nachgeschaltetem Bodenkörperfilter-Schacht (Z-55.41-619) als vollbiologische Reinigungsstufe laut Herstellerzeichnung **Nr. 2** und Versetzanleitung für 6 Einwohner und anschließendem Probeentnahmeschacht.

In den Einheitspreis ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet:

- komplette Materiallieferung incl. BKF-Bodenstückfüllung und eine Ablaufdrossel DN 100 für die Vorklärung,
- Einbau nach den Richtlinien der Versetzanleitung des Herstellers unter Anleitung eines Leitmonteurs des Herstellers, incl. Kran und allen notwendigen Materials,
- belüftete Abdeckung des Bodenkörperfilter-Schachtes und des Probeentnahmeschachtes (Durchlauf-, Sicker- oder Pumpschacht), letzterer muss mit einer Steighilfe für die Probenahme versehen sein,
- Einbau einer Stahlbetontragschicht unter dem Bodenkörperfilter-Schacht,
- alle Schachtabdeckungen in begehbare Ausführung,
- Herstellen der Wasserdichtigkeit und der Frostsicherheit,
- Dichtheitsprüfung nach DIN 4261/1 der Kleinkläranlage vor dem Verfüllen der Baugrube.

Technische Daten:

<i>Kleinkläranlage:</i>	Volumen:	ca. 9 m ³
	Durchmesser:	2x2000 mm
	Gesamthöhe	ca. 2.98 m
	schwerstes Einzelteil:	ca. 2 to
<i>Bodenkörperfilter-Schacht:</i>	Durchmesser:	2000 mm
	Gesamthöhe:	ca. 3.46 m
	Bodenkörperfilter	3 Filtertassen
	Verteilerwippe:	1 Stück
	Bodenstückfüllung:	1
<i>Probeentnahme-Schacht:</i>	schwerstes Einzelteil:	ca. 1.5 to
	Durchmesser:	1000 mm
	Ausführung als	Durchlaufschacht, Sickerschacht oder Pumpschacht
	Steighilfe:	Steigeisen DIN 1212 E
	Gesamthöhe:	je nach Ausführung ca. 3.40/4.85/4.23 m

Hersteller-/Lieferrnachweis:

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG
Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried
Tel. 08171/93966, info@betonwerk-kuehne.de