Ausschreibungstext

Sedimentationsanlage
in
Schachtringbauweise
D=1500 mm

LV Pos. Nr. _____ Einheitspreis: EUR _____

Betonschacht DN 1500 mm DIN 4034/2, Nutzinhalt 2800 ltr.,
Gesamttiefe 2,78 m,
bestehend aus: 1 Schachtring 1500/1000 mm hoch mit Boden,
1 Schachtring 1500/1000 mm hoch,
1 Schachthals 1500/625/600 mm,
1 Rahmendeckel Beton rund 50 kN,
1 Zentralumlenkung DN 150, 90°,
1 Zentralrohr PE DN 500, H=1100 mm (Gewicht 15 kg),
1 angeformtes Ablaufrohr DN 150,
1 Befestigungsrohr aus Edelstahl.

Liefernachweis:

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG
Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried
Tel. 08171/93966 – info@betonwerk-kuehne.de